

TOIMITUSSISÄLTÖ 1/2018 KESÄKEITTIÖ KLIPPAN 17

SUUNNITELMAT JA OHJEET

- * Pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten
- * Asemapiirros rakennuslupaa varten eri tilauksesta
- * Perustuksen mittapiirros ja ohjeelliset perustuksen liittymäleikkaukset puuosiin
- * Työpiirustukset ja osaluettelot toimitettavista tarvikkeista
- * Asennusohjeet

PERUSTOIMITUS + VESIKATEASENNUS

TOIMITUSTAPA

- * **Materiaalit asennettuna** (asennushinta erikseen hinnastossa) **asennettuna**
- * **Materiaalit kuuluu toimitukseen ilman asennusta** **materiaalina**

ULKOSEINÄN RAKENNE / HIRSIKEHIKKO

- * Lamellihiirsi 134x195 mm / jiirinurkka / kapea hirsisauma / mänty **asennettuna**
- * Ulkopuolen nurkka- ja jiirinurkka- tai taloihin (tarvittaessa) **materiaalina**

PÄÄTYKOLMIOT/ HIRSIKEHIKKON YLÄOSA

- * Sama hirsi kuin ulkoseinässä **asennettuna**

MUUT KANTAVAT RAKENTEET

- * Kantavat palkit, pilarit ja tukipuut **asennettuna**

ALAPOHJA LAATTAPERUSTUKSEN PÄÄLLE

Ei sisälly

YLÄPOHJA JA VESIKATON ALUSRAKENTEET

- * Alushuopa **asennettuna**
- * Raakaponttilaudoitus **asennettuna**
- * Kattotuolit **asennettuna**

VESIKATE

- * Ruukin Classic peltikate **materiaalina**

VERHOUSLAUDAT

- * Räystäiden otsalaudat **asennettuna**
- * Ovien ulko- ja sisäpuoliset vuorilaudat **materiaalina**

TERASSI PILARIPERUSTUKSELLE

- * Terassivasat ja haltiapalkit rakennesuunnitelmien mukaan **materiaalina**
- * Terassilaudat 28x120 mm ruskea painekyllästetty mänty **materiaalina**

ULKO-OVET SKANDO / Findo Mökkiovi

- * Puuovet, suojakäsittelyt **asennettuna**
- * Abloy lukkorunko LC 200 **asennettuna**
- * **HUOM! Liukulasiovet eivät sisälly hintaan** **ei sisälly**

ASENNUSTARVIKKEET

asennettuna

- * Hirren sauma- ja nurkkatiivisteet
- * Vaarnatapit, asennusvalmiina
- * Mahdollisesti tarvittavat teräskierretangot ja tukiputket määrämittäisinä
- * Umpisolutiiviste alimman hirren alle
- * Kiinnitysraudat kantaviin rakenteisiin ankkurinauloineen ja ruuveineen

TEHDASASENNUKSEEN SISÄLTYY:

- * Materiaalitoimituksen vastaanottaminen ja järjestäminen työmaalla
- * Asennuksessa tarvittava nostokalusto
- * Asennusaikainen suojaus toimitukseen tilaajan hankkimilla peitteillä
- * Asennuksessa tarvittavat telineet
- * Asennuksessa tarvittavat kiinnitystarvikkeet

ASENNUKSEN ALKAESSA TYÖMAALLA ON OLTAVA:

- * Esteetön pääsy vähintään yhdistelmäajoneuvon vetoautolle
- * Perustus valmiina

PLUSPUU TALO ON CE-MERKITYY LAATUTUOTE - Valmistaja Ollikaisen Hirsirakenne Oy

Sovellamme tuotteeseen SFS 4895 - HIRSITALON LAATUVAATIMUKSET ja toimitukseen kuluttaja-asiamiehen tarkastamia ja hyväksymiä HIRSITALOPAKETTIIEN JA HIRSITUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPPAA SEKÄ ASENNUSTA KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT HTT RY 3/2010

TAKUU 10 VUOTTA KANTAVILLE RAKENTEILLE - MUIILLE MATERIAALEILLE 2 VUOTTA